Se inician las obras de reparación de las grietas en el antiguo frontón de la plaza de Eulogio Carrasco

La actuación municipal tiene un presupuesto final de 24.706,29 euros (IVA incluido), y el plazo de ejecución será de dos meses y medio

10-junio-2025. Se han iniciado las **obras de reparación de las grietas en el antiguo frontón de la plaza de Eulogio Carrasco**. La actuación municipal cuenta con un presupuesto de 24.706,29 euros (IVA incluido), y el plazo de ejecución será de dos meses y medio.

"Con el paso del tiempo y los efectos de la climatología, se han ido generando grietas en el antiguo frontón situado en la plaza de Eulogio Carrasco. Además, hay varias zonas donde el enfoscado está desligado del paramento, y que se eliminará completamente en la zona del paramento de piedra debido al riesgo de caída sobre los viandantes y los coches aparcados en la zona", explica **Agustín de la Fuente Jiménez**, concejal de Calidad y Mantenimiento de la Ciudad.

Las obras consistirán en la retirada de todo el enfoscado del paramento de piedra; la reparación de las grietas generadas; la realización de trabajos de enfoscado, limpieza y corrección de las imperfecciones del muro del hormigón; el pintado de los dos paramentos y, como mejora, trabajos de pintura con acabado fotocatalítico para absorción del CO_2.

Este recubrimiento fotocatalítico incorpora como componente activo el dióxido de titanio, un material que al entrar en contacto con la luz solar desencadena una reacción química que descompone los contaminantes del aire. Así, además de decorar las superficies sobre las que se aplica, ayuda a purificar el ambiente, tan necesario por el uso como aparcamiento que se da en la actualidad. Por otro lado, posee también una función autolimpiante, ya que la exposición al sol permite eliminar la suciedad adherida, disminuyendo la frecuencia de limpieza y el mantenimiento requerido.